TOÀN MINH® Technologies

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN MINH
04 Huỳnh Thúc Kháng, P.Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM
Web: www.toanminhtech.com
Email: toanminhtech@gmail.com
MST : 0306002639

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gởi: CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN Txxxx xxM
Điện thoại:
Fax:
Người nhận: Anh Txxx H/P: 0913 xxxxxx

Người gởi: Hồ Minh Sự
Ngày: 25/03/2015
Số: BG/TMT-03/15-025
H/P: 0903 373 090

Công ty Toàn Minh chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đến sản phẩm của công ty chúng tôi!

Chúng tôi trân trọng báo giá vật tư cho công trình của Quý công ty như sau:

STT	NỘI DUNG		NHÃN HIỆU	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
1	Panel H2200xW600xD600xT3.0mm, sơn tĩnh điện màu Ral-7035		VN	Ea	4	11,400,000	45,600,000	
2	Busbar		Malaysia	Kg	40	228,000	9,120,000	
3	Accessories for installation panel		Malaysia	Lot	1	19,000,000	19,000,000	
4	Labour + Transportation		VN	Lot	1	19,950,000	19,950,000	
A	**Incoming:**							
1	MCCB 3P-1000A-50KA		Schneider	Ea	1	27,528,977	27,528,977	
2	UVR 200/240VAC 50/60Hz		Schneider	Ea	1	2,776,118	2,776,118	
3	AUX OF		Schneider	Ea	1	355,806	355,806	
4	Pharse Indicator (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
5	Pharse Indicator (Yellow)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
6	Pharse Indicator (Blue)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
7	Fuse holder + Fuse 5A		Schneider	Ea	3	135,418	406,255	
8	Power meter		Schneider	Ea	1	8,028,364	8,028,364	
9	Current transformer 800/5A 3.75VA		Schneider	Ea	3	1,418,436	4,255,309	
10	Voltage transformer 400/220 3kVA		CHIN-I	Ea	1	14,250,000	14,250,000	
11	MCB 2P 10A 6KA		Schneider	Ea	2	282,133	564,266	
12	MCB 1P 6A 6KA		Schneider	Ea	2	98,592	197,183	
B	**MCC Panels:**							
1	MCCB 3P 630A 50KA		Schneider	Ea	1	12,522,487	12,522,487	PELLET MILL MOTOR - 250KW
2	Soft Starter 250KW		Schneider	Ea	1	106,902,962	106,902,962	
3	Contactor 3P 250KW		Schneider	Ea	1	19,183,699	19,183,699	
4	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
5	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
6	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
7	MCCB 3P 1.6-2.5A		Schneider	Ea	1	621,284	621,284	IC LUBE PUMP MOTOR - 0.75KW
8	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	1	124,941	124,941	
9	Contactor 3P-9A + Auxilary contact		Schneider	Ea	1	362,844	362,844	
10	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
11	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
12	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
13	MCCB 3P 1-1.6A		Schneider	Ea	1	621,284	621,284	IC COOLING FAN MOTOR - 0.55KW
14	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	1	124,941	124,941	
15	Contactor 3P-9A + Auxilary contact		Schneider	Ea	1	362,844	362,844	
16	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
17	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
18	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
19	MCCB 3P 0.63-1A		Schneider	Ea	1	621,284	621,284	AUTO-GREASE PUMP - 0.18KW
20	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	1	124,941	124,941	
21	Contactor 3P-9A + Auxilary contact		Schneider	Ea	1	362,844	362,844	
22	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
23	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
24	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
25	MCCB 3P 4-6.3A		Schneider	Ea	1	680,047	680,047	F12 FEEDER - 2.2KW
26	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	1	124,941	124,941	
27	VFD 3KW		Schneider	Ea	1	16,562,691	16,562,691	
28	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
29	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
30	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	

31	MCCB 3P 20-25A		Schneider	Ea	1	1,967,611	1,967,611	18LL8.5 CONDITIONER - 11KW
32	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	1	355,806	355,806	
33	Contactor 3P-25A + Auxilary contact		Schneider	Ea	1	738,551	738,551	
34	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
35	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
36	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
37	MCCB 3P 2.5-4A		Schneider	Ea	1	621,284	621,284	INLET ROTARY VALVE OF COOLER - 1.5KW
38	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	1	124,941	124,941	
39	Contactor 3P-9A + Auxilary contact		Schneider	Ea	1	362,844	362,844	
40	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
41	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
42	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
43	MCCB 3P 4-6.3A		Schneider	Ea	1	621,284	621,284	GRID UNLOADING SYSTEM - 2.2KW
44	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	1	124,941	124,941	
45	Contactor 3P-9A + Auxilary contact		Schneider	Ea	1	362,844	362,844	
46	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
47	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
48	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
49	MCCB 3P 125A 36KA		Schneider	Ea	1	2,614,104	2,614,104	FAN 8.2 AFTER CYCLONE 8.3 - 37KW
50	VFD 45kW		Schneider	Ea	1	58,969,127	58,969,127	
51	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
52	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
53	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
54	MCCB 3P 125A 36KA		Schneider	Ea	1	2,614,104	2,614,104	FAN AFTER BAG FILTER - 11KW
55	VFD 45kW		Schneider	Ea	1	58,969,127	58,969,127	
56	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
57	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
58	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
59	MCCB 3P 2.5-4A		Schneider	Ea	1	621,284	621,284	ROTARY VALVE OF CYCLONE 8.3 - 1.5KW
60	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	1	124,941	124,941	
61	Contactor 3P-9A + Auxilary contact		Schneider	Ea	1	362,844	362,844	
62	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
63	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
64	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
65	MCCB 3P 2.5-4A		Schneider	Ea	1	621,284	621,284	ROTARY VALVE OF CYCLONE FROM HULLS TANK - 1.5KW
66	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	1	124,941	124,941	
67	Contactor 3P-9A + Auxilary contact		Schneider	Ea	1	362,844	362,844	
68	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
69	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
70	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
71	MCCB 3P 2.5-4A		Schneider	Ea	1	621,284	621,284	ROTARY VALVE OF BAG FILTER - 1.5KW
72	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	1	124,941	124,941	
73	Contactor 3P-9A + Auxilary contact		Schneider	Ea	1	362,844	362,844	
74	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
75	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
76	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
77	MCCB 3P 9-14A		Schneider	Ea	1	718,841	718,841	MIXER - 5.5KW
78	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	1	124,941	124,941	
79	Contactor 3P-12A + Auxilary contact		Schneider	Ea	1	409,626	409,626	
80	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
81	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
82	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
83	MCCB 3P 2.5-4A		Schneider	Ea	1	680,047	680,047	SCREW CONVEYOR 1 - 1.5KW
84	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	1	124,941	124,941	
85	Contactor 3P-9A + Auxilary contact		Schneider	Ea	1	362,844	362,844	
86	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
87	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
88	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
89	MCCB 3P 2.5-4A		Schneider	Ea	1	680,047	680,047	SCREW CONVEYOR 2 - 1.5KW
90	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	1	124,941	124,941	
91	Contactor 3P-9A + Auxilary contact		Schneider	Ea	1	362,844	362,844	
92	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
93	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
94	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
95	MCCB 3P 80A 36KA		Schneider	Ea	1	2,022,831	2,022,831	DRAG CONVEYOR FROM PP TO PORT - 30KW

96	Soft Starter 37KW		Schneider	Ea	1	21,343,783	21,343,783	
97	Contactor 3P 37KW		Schneider	Ea	1	2,469,329	2,469,329	
98	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
99	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
100	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
101	MCCB 3P 80A 36KA		Schneider	Ea	1	2,022,831	2,022,831	BELT CONVEYOR - 30KW
102	Soft Starter 37KW		Schneider	Ea	1	21,343,783	21,343,783	
103	Contactor 3P 37KW		Schneider	Ea	1	2,469,329	2,469,329	
104	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	4	147,855	591,418	
105	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
106	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	1	65,636	65,636	
107	MCCB 3P 2.5-4A		Schneider	Ea	2	680,047	1,360,094	TRIPPER - 2x1.5KW
108	Auxilary 1NO 1NC		Schneider	Ea	2	124,941	249,883	
109	Contactor 3P-9A + Auxilary contact		Schneider	Ea	2	362,844	725,688	
110	Relay + Socket 24V, 4 tiếp điểm, có đèn		Schneider	Ea	8	147,855	1,182,836	
111	Pilot lamp Fault (Red)		Schneider	Ea	2	65,636	131,273	
112	Pilot lamp Running (Green)		Schneider	Ea	2	65,636	131,273	
113	MCB 2P 10A 6KA		Schneider	Ea	1	282,133	282,133	Bagfilter controller
114	Auxilary Trip/Ready		Schneider	Ea	1	220,746	220,746	
115	MCB 2P 10A 6KA		Schneider	Ea	1	282,133	282,133	Pellet mill controller
116	Auxilary Trip/Ready		Schneider	Ea	1	220,746	220,746	
117	MCB 2P 10A 6KA		Schneider	Ea	1	282,133	282,133	Scale controller
118	Auxilary Trip/Ready		Schneider	Ea	1	220,746	220,746	
C	**PLC:**							
1	CONTROLLER M221-40IO RELAY ETHERNET COMPACT	TM221CE40R	Schneider	Ea	1	6,313,920	6,313,920	
2	MODULE TM3-32 INPUTS HE10	TM3DI32K	Schneider	Ea	3	4,251,720	12,755,160	
3	MODULE TM3-8 INPUTS	TM3AI8	Schneider	Ea	1	3,368,640	3,368,640	
4	MODULE TM3-32 OUTPUTS TR.SOURCE HE10	TM3DQ32TK	Schneider	Ea	2	4,676,760	9,353,520	
5	MODULE TM3-16 OUTPUTS TR.SOURCE	TM3DQ16T	Schneider	Ea	1	1,807,080	1,807,080	
6	Module TM3 - 8 analog inputs	TM3AI8	Schneider	Ea	4	3,368,640	13,474,560	
7	MODULE TM3-4 ANALOG OUTPUTS	TM3AQ4	Schneider	Ea	3	3,297,960	9,893,880	
8	CARTRIDGE M221-2 ANALOG CURRENT OUTPUTS	TMC2AQ2C	Schneider	Ea	2	1,339,440	2,678,880	
9	Telefast Sub-base for Twido I/O modules, 16 Passive Inputs	ABE7E16EPN20	Schneider	Ea	6	4,359,000	26,154,000	
10	Telefast Sub-base for Twido I/O modules, 16 Passive outputs, fuse protection and LED/ channel, isolators on 0V	ABE7E16SPN22	Schneider	Ea	4	6,595,920	26,383,680	
11	Telefast Cable for Twido I/O module 2m	ABFT20E200	Schneider	Ea	10	382,680	3,826,800	
12	USB GROUNDED PROGRAMMING CABLE, 1.8 m	BMXXCAUSBH018	Schneider	Ea	1	967,680	967,680	
13	MEMORY CARD 256MB FOR M2xx CONTROLLER	TMASD1	Schneider	Ea	1	602,880	602,880	
14	PS 100 240V 24V 240W SWITCHING MODE	ABL1REM24100	Schneider	Ea	1	3,332,760	3,332,760	
15	Cordsets 3m	TWDFCW30K	Schneider	Ea	10	644,760	6,447,600	
16	Bus expansion modules	TM3XTRA1	Schneider	Ea	1	2,080,680	2,080,680	
17	Expansion receiver module	TM3XREC1	Schneider	Ea	1	2,496,480	2,496,480	
18	Cable for bus expansion module receive and transmitter	VDIP184546->VDIP184546010	Schneider	Ea	1	195,720	195,720	
19	Accessories + Labour to install PLC		VN	Lot	1	18,000,000	18,000,000	
	TỔNG CỘNG CHƯA THUẾ:						**667,000,000**	
	THUẾ VAT 10%:						**66,700,000**	
	TỔNG CỘNG CÓ THUẾ:						**733,700,000**	

Ghi chú:

** Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến tầng trệt công trình KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng tàu.*

** Phương thức thanh toán: Thanh toán thành 02 đợt*

- Đợt 1: 30% khi đặt hàng.

- Đợt 2: 70% trong vòng 20 ngày kể từ ngày giao hàng hoàn tất.

** Thời gian thực hiện: Thương lượng khi đặt hàng.*

** Bảo hành: 12 tháng tính từ ngày giao hàng.*

Hy vọng sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của Quý công ty và sớm nhận được hồi đáp từ Quý công ty.

Công ty TNHH Công Nghệ Toàn Minh

Trân trọng! **Xác nhận đặt hàng**

Hồ Minh Sự