TOÀN MINH® Technologies

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN MINH
04 Huỳnh Thúc Kháng, P.Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM
Web: www.toanminhtech.com
Email: toanminhtech@gmail.com
Hotline: 0903373090

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gởi: CÔNG TY THxxx xxxNG
Điện thoại:
Fax:
Người nhận: Anh Bxxh

Người gởi: Hồ Minh Sự
Ngày: 09/12/2014
Số: Q-TMT-12/14-009
H/P: 0903 373 090

Công ty Toàn Minh chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đến sản phẩm của công ty chúng tôi!
Chúng tôi trân trọng báo giá vật tư cho công trình của Quý công ty như sau:

STT	DIỄN GIẢI VẬT TƯ	MÃ HÀNG	NHÃN HIỆU / XUẤT XỨ	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
1	**Tủ điện tổng MSB**		**TMT**	**Tủ**	**1**	**1,221,980,000**	**1,221,980,000**
	Ngõ vào:						
	ACB 4P-4000A-65KA (Loại Fixed)	MVS40H4MF2L	Schneider/China	Cái	1		
	ACB 4P-3200A-65KA (Loại Fixed)	MVS32H4MF2L	Schneider/China	Cái	1		
	Động cơ tự động sạc (MCH)	48212	Schneider/China	Cái	2		
	Cuộn đóng (XF)	MVS21803	Schneider/China	Cái	2		
	Cuộn ngắt (MX)	47363	Schneider/China	Cái	2		
	Tiếp điểm phụ (PF)	47342	Schneider/France	Cái	2		
	Khóa liên động cơ khí cho 02 ACB	47926 + 33209	Schneider/France	Bộ	1		
	Bộ điều khiển ATS sử dụng Logo	RC230	Siemens/Germany	Bộ	1		
	Đèn báo pha (R, Y, B)	XB7EV(03,04,05)MP	Schneider/Indonesia	Cái	12		
	Cầu chì (5A) + Đế	RT18	Taiwan/Taiwan	Bộ	15		
	Đồng hồ đa năng (Multi meter)	DPM380-415AD	Mikro/Malaysia	Cái	1		
	Đồng hồ Volt (0-500V) + Switch	BE 96x96	Taiwan/Taiwan	Bộ	1		
	Đồng hồ Ampre (0-3000A) + Switch	BE 96x96	Taiwan/Taiwan	Bộ	1		
	Đồng hồ Hz	MF316	Selec/India	Cái	1		
	Đồng hồ KWH	EM306-A	Selec/India	Cái	1		
	Relay bảo vệ quá dòng OC	MK204A-240A	Mikro/Malaysia	Cái	2		
	Relay bảo vệ chạm đất EF	MK201A-240A	Mikro/Malaysia	Cái	2		
	Relay bảo vệ quá áp, thấp áp OV/UV	MX200A - 380	Mikro/Malaysia	Cái	1		
	MCT 4000/5A		Taiwan/Taiwan	Cái	4		
	MCT 3000/5A		Taiwan/Taiwan	Cái	3		
	PCT 4000/5A		Taiwan/Taiwan	Cái	4		
	PCT 3000/5A		Taiwan/Taiwan	Cái	4		
	Ngõ ra:						
	ACB 3P-3200A-65KA (Loại Fixed)	MVS32H3MF2L	Schneider/China	Cái	1		
	ACB 4P-2500A-65KA (Loại Fixed)	MVS25H4MF2L	Schneider/China	Cái	1		
	Cuộn ngắt (MX) cho ACB 4P-2500A	47363	Schneider/China	Cái	1		
	MCCB 4P-630A-50KA	LV563319	Schneider/China	Cái	1		
	MCCB 4P-400A-50KA	LV540319	Schneider/China	Cái	3		
	MCCB 4P-300A-50KA	LV540318	Schneider/China	Cái	1		
	MCCB 4P-250A-36KA	LV525343	Schneider/China	Cái	4		
	MCCB 4P-200A-36KA	LV525342	Schneider/China	Cái	1		
	MCCB 4P-160A-36KA	LV516343	Schneider/China	Cái	10		
	MCCB 4P-125A-36KA	LV516342	Schneider/China	Cái	1		
	MCCB 4P-100A-36KA	LV510347	Schneider/China	Cái	4		
	MCCB 4P-80A-36KA	LV510346	Schneider/China	Cái	1		
	MCCB 4P-63A-36KA	LV510345	Schneider/China	Cái	3		
	MCCB 4P-40A-36KA	LV510343	Schneider/China	Cái	3		
	MCCB 4P-20A-36KA	LV510341	Schneider/China	Cái	8		
	Shuntrip cho MCCB (MX)	LV429387	Schneider/China	Cái	40		
	Chống sét lan truyền 3P+N, 65KA, 8/20µs	A9L15685	Schneider/China	Cái	1		
	Relay bảo vệ quá dòng OC	MK204A-240A	Mikro/Malaysia	Cái	1		
	Relay bảo vệ chạm đất EF	MK201A-240A	Mikro/Malaysia	Cái	1		
	Relay bảo vệ dòng rò ELR	MK301A-240A	Mikro/Malaysia	Cái	40		
	PCT 2500/5A		Taiwan/Taiwan	Cái	4		
	ZCT 120S		Mikro/Malaysia	Cái	10		

	ZCT 80S		Mikro/Malaysia	Cái	16		
	ZCT 60S		Mikro/Malaysia	Cái	14		
	Tủ tụ bù:						
	MCCB 3P-1600A-50KA	NS160N3M2	Schneider/France	Cái	1		
	MCCB 3P-200A-25KA	LV525302	Schneider/China	Cái	5		
	MCCB 3P-100A-25KA	LV510307	Schneider/China	Cái	7		
	Contactor cho tụ bù 50Kvar (3P-95A)	LC1D95M7	Schneider/CH Séc	Cái	17		
	Tụ bù 440V - 50Kvar (2x25Kvar)		Epcos/India	Cái	17		
	Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp	PFR120-415-50	Mikro/Malaysia	Bộ	1		
	Quạt hút 250x250 + Thermostat		Leipole/China	Bộ	1		
	Vỏ tủ, busbar, phụ kiện, nhân công:						
	Vỏ tủ 2200Hx8100Wx1200Dx2.0T, 02 lớp cửa, sơn tĩnh điện		Việt Nam	Cái	1		
	Hệ thống thanh đồng		Malaysia	Lô	1		
	Phụ kiện		Taiwan	Lô	1		
	Nhân công + Vận chuyển		Việt Nam	Cái	1		
	TỔNG CỘNG CHƯA THUẾ:						**1,221,980,000**
	THUẾ VAT 10%:						**122,198,000**
	TỔNG CỘNG CÓ THUẾ:						**1,344,178,000**

Ghi chú:

** Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến tầng trệt công trình trong phạm vi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.*

** Phương thức thanh toán: Thanh toán thành 02 đợt*

- Đợt 1: 30% khi đặt hàng.

- Đợt 2: 70% bằng bảo lãnh thanh toán có thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao hàng.

** Thời gian thực hiện: 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và nhận được tiền tạm ứng.*

** Bảo hành: 12 tháng tính từ ngày giao hàng.*

Hy vọng sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của Quý công ty và sớm nhận được hồi đáp từ Quý công ty.

Công ty TNHH Công Nghệ Toàn Minh.

Trân trọng! **Xác nhận đặt hàng**

Hồ Minh Sự